

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431100-8	Kładzenie terakoty
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1	Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI	:	Projekt techniczny wraz z kosztorysem remontu stołówki, kuchni, pracowni gospodarstwa domowego i sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku
ADRES INWESTYCJI	:	98-100 Łask ul. Mickiewicza 6
INWESTOR	:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
ADRES INWESTORA	:	98-100 Łask ul. Mickiewicza 6
	:	:
	:	:
BRANŻA	:	BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ	:	BIURO KOSZTORYSOWE Zbigniew Przybylski, Teodory 104A, 98-100 Łask
DATA OPRACOWANIA	:	28 maj 2018

---

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE - PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>POMIESZCZENIE 041</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
1	KNR-W	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	4-01				
1	0819-05	35.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
2	KNR AT-	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebra-	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	17 0110-	nych posadzkach			
1	05	poz.1	m <sup>2</sup>	35.300	
		analogia			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	202	poziome			
1	1134-01	poz.2	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
4	KNR-W	Demontaż starych oraz montaż nowych listew aluminiowych w pro-	m		
d.1.1.	4-01	gach			
1	0815-07	1	m	1.000	
		analogia			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-	m <sup>3</sup>		
d.1.1.	4-01	mi na odległość do 1 km			
1	0109-11	poz.1*0.03	m <sup>3</sup>	1.059	
		poz.2*0.02	m <sup>3</sup>	0.706	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.765</b>
6	KNR-W	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-	m <sup>3</sup>		
d.1.1.	4-01	mi na każdy następny 1 km			
1	0109-12	Krotność = 4			
		poz.5	m <sup>3</sup>	1.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.765</b>
7		Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.1.	kalk.				
1	własna	poz.6	m <sup>3</sup>	1.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.765</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	202	mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-			
1	1130-02	nad 8 m <sup>2</sup>			
	1130-03	poz.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
9	KNR-W	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe trudnozapalne	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	2-02	wraz z wykonaniem cokolków			
1	1123-01	Wykładzina heterogeniczna PCW zabezpieczona poliuretanem z po-			
		włoką UV easy Clean, klasa trudnozapalności Bfl-s1			
		35.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
10	KNR-W	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	2-02	rulonowych			
1	1123-04	poz.9	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
11	KNR-W	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
d.1.1.	2-02				
1	1124-04	9.0	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.1.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
12	KNR-W d.1.1. 4-01 2 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W d.1.1. 4-02 2 40210-01	Demontaż wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W d.1.1. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W d.1.1. 4-01 2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.69*2	m	5.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.380</b>
16	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<ściany>70.0	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
17	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<sufity>35.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
18	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.16+poz.17	m <sup>2</sup>	105.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.300</b>
19	NNRNKB d.1.1. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
20	NNRNKB d.1.1. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
21	KNR-W d.1.1. 4-01 2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<tynki na ościeżach wymienianych drzwi>2.1*2+0.9	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
22	KNR-W d.1.1. 4-01 2 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>3.0*2	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2	m <sup>2</sup>		
		35.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
25	KNR-W d.1.1. 2-02 2 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W d.1.1. 2-02 2 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.04 *1	m <sup>2</sup>	1.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.836</b>
27	KNR 0- d.1.1. 12II 2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		9.37	m <sup>2</sup>	9.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.370</b>
28	KNR 0- d.1.1. 12II 2 0829-10 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą - Płytki układane wg rysunku	m <sup>2</sup>		
		9.37	m <sup>2</sup>	9.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.370</b>
29	KNR-W d.1.1. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR-W d.1.1. 2-02 2 1038-01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
31	KNR-W d.1.1. 2-02 2 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR-W d.1.1. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>1.1.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
33	KNR-W d.1.1. 2-02 3 1219-06 analogia	Tablica do zawieszania prac plastycznych 240 x 125 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	d.1.1. kalk. 3 własna	Biurko 120x65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.1.1. kalk. 3 własna	Krzesło biurowe obrotowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.1.1. kalk. 3 własna	Stół 120x270	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	d.1.1. kalk. 3 własna	Krzesło	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
38	d.1.1. kalk. 3 własna	Płyta grzewcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W d.1.1. 2-02 3 1030-03 analogia +kalkula- cja włas- na	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrz	m <sup>2</sup>		
		2.4*0.93+0.74*6.26+2.98*6.9+0.93*2.0	m <sup>2</sup>	29.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.286</b>
<b>1.1.4</b>		<b>Instalacja wod-kan z wyposażeniem</b>			
40	KNR-W d.1.1. 4-02 4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR-W d.1.1. 4-02 4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W d.1.1. 4-02 4 0212-06 analogia	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	m		
		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
44	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1	prób.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
46	KNR 0- d.1.1. 35 0129- 4 14	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
47	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0229-05 + KNR- W 2-15 0137-02 analogia	Zestaw umywalkowy - umywalka 55 cm z szufladą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR-W d.1.1. 2-15 4 0229-05 analogia	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 7- d.1.1. 28 0209- 4 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
51	KNR 7- d.1.1. 28 0203- 4 02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. wraz z amurowaniem i otynkowaniem	otw.		
		2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2</b>		<b>POMIESZCZENIE 042</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
52	KNR-W d.1.2. 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		74.83	m <sup>2</sup>	74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
53	KNR AT- d.1.2. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
54	NNRNKB d.1.2. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
55	KNR-W d.1.2. 4-01 1 0815-07 analogia	Demontaż starych oraz montaż nowych listew aluminiowych w progach	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR-W d.1.2. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.52*0.03	m <sup>3</sup>	2.245	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53*0.02	m <sup>3</sup>	1.497	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.742</b>
57	KNR-W d.1.2. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.56	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.742</b>
58	d.1.2. kalk. 1 własna	Oplata za wysypisko  poz.57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.742</b>
59	NNRNKB d.1.2. 202 1 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozi- mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- nad 8 m <sup>2</sup>  74.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
60	KNR-W d.1.2. 2-02 1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe trudnozapalne wraz z wykonaniem cokolików <i>Wykładzina heterogeniczna PCW zabezpieczona poliuretanem z po- włoką UV easy Clean, klasa trudnozapalności Bfl-s1</i> poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
61	KNR-W d.1.2. 2-02 1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
62	KNR-W d.1.2. 2-02 1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych  31.15	m  m	  31.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.150</b>
<b>1.2.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
63	KNR-W d.1.2. 4-01 2 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR 0- d.1.2. 14 2011- 2 09 analogia	Obudowa rur c.o. płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- wych  15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
65	KNR-W d.1.2. 4-01 2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  2.64*4	m  m	  10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
66	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <ściany>112.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  112.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.320</b>
67	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <sufity>74.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
68	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.66+poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187.150	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>187.150</b>
69	NNRNKB d.1.2. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.320</b>
70	NNRNKB d.1.2. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
71	KNR-W d.1.2. 4-01 2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm <tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.9)*1	m		
			m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
72	KNR-W d.1.2. 4-01 2 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm  <uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>3.0*4	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
73	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2  poz.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.320</b>
74	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2  poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.830</b>
75	KNR-W d.1.2. 2-02 2 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR-W d.1.2. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR-W d.1.2. 2-02 2 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami  0.8*2.00*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
78	KNR 0- d.1.2. 12II 2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  2.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.740</b>
79	KNR 0- d.1.2. 12II 2 0829-10 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą - Płytki układane wg rysunku  9.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.370</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR-W d.1.2. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
81	KNR-W d.1.2. 2-02 2 1038-01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
82	KNR-W d.1.2. 2-02 2 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
83	KNR-W d.1.2. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
<b>1.2.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
84	d.1.2. kalk. 3 własna	Stół 140x90	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
85	d.1.2. kalk. 3 własna	Krzesełko stołówkowe	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>1.3</b>		<b>POMIESZCZENIE 018</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
86	KNR-W d.1.3. 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		36.85	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
87	KNR AT- d.1.3. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach	m <sup>2</sup>		
		poz.86	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
88	NNRNKB d.1.3. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
89	KNR-W d.1.3. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.86*0.03	m <sup>3</sup>	1.106	
		poz.87*0.02	m <sup>3</sup>	0.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.843</b>
90	KNR-W d.1.3. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		poz.89	m <sup>3</sup>	1.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.843</b>
91	d.1.3. kalk. 1 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.90	m <sup>3</sup>	1.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.843</b>
92 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.88	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
93 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe trudnozapalne wraz z wykonaniem cokolików <i>Wykładzina heterogeniczna PCW zabezpieczona poliuretanem z powłoką UV easy Clean, klasa trudnozapalności Bfl-s1</i>	m <sup>2</sup>		
		poz.92	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
94 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.93	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
95 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		9.0	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>1.3.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
96 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.64*1+0.87*1	m	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
97 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<ściany>70.0	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
98 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<sufity>36.85	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
99 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.97+poz.98	m <sup>2</sup>	106.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.850</b>
101 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.97	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
102 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
103 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>3.0*1+1.0	m	4.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
104	KNR-W d.1.3. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
105	KNR-W d.1.3. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz, wsp. do R x 2	m <sup>2</sup>		
		36.85	m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
106	KNR 0- d.1.3. 12II 2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
107	KNR 0- d.1.3. 12II 2 0829-10 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą - Płytki układane wg rysunku	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
108	KNR-W d.1.3. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa dł 2,64 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNR-W d.1.3. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa dł 0,87 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR-W d.1.3. 2-02 2 1038-01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
111	KNR-W d.1.3. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>1.3.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
112	d.1.3. kalk. 3 własna	Biurko 120x65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113	d.1.3. kalk. 3 własna	Krzesło biurowe obrotowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
114	KNR-W d.1.3. 2-02 3 1218-03 analogia	Uchwyty na sprzęt do rehabilitacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.1.3. 3	KNR-W 2-02 1030-03 analogia +kalkula- cja włas- na	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrz  (1.07+1.16)*2.0+(0.62+0.62+0.4)*1.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.674</b>
<b>1.3.4</b>		<b>Instalacja wod-kan z wyposażeniem</b>			
116 d.1.3. 4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117 d.1.3. 4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118 d.1.3. 4	KNR-W 4-02 0212-06 analogia	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.  m msc.	   1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119 d.1.3. 4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  2	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
120 d.1.3. 4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  4	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
121 d.1.3. 4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 63 mm)  Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 4	m  prób. m	   4.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
122 d.1.3. 4	KNR 0- 35 0129- 4 14	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm  4	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
123 d.1.3. 4	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
124 d.1.3. 4	KNR-W 2-15 0229-05 + KNR- W 2-15 0137-02 analogia	Zestaw umywalkowy - umywalka 55 cm z szufladą  1	szt.  szt.	  1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	KNR 7- d.1.3. 28 0209- 4 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
126	KNR 7- d.1.3. 28 0203- 4 02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. wraz z amurowaniem i otynkowaniem	otw.		
		2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.4</b>		<b>POMIESZCZENIE 039</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
127	KNR-W d.1.4. 4-01 1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		11.64	m <sup>2</sup>	11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
128	KNR AT- d.1.4. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach	m <sup>2</sup>		
		poz.127	m <sup>2</sup>	11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
129	NNRNKB d.1.4. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.128	m <sup>2</sup>	11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
130	KNR-W d.1.4. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.127*0.03	m <sup>3</sup>	0.349	
		poz.128*0.02	m <sup>3</sup>	0.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.582</b>
131	KNR-W d.1.4. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		poz.130	m <sup>3</sup>	0.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.582</b>
132	d.1.4. kalk. 1 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.131	m <sup>3</sup>	0.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.582</b>
133	KNR 0- d.1.4. 12II 1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		11.64	m <sup>2</sup>	11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
134	KNR 0- d.1.4. 12II 1 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.133	m <sup>2</sup>	11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
135	KNR 0- d.1.4. 12II 1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		12.9	m	12.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.900</b>
136	KNR 0- d.1.4. 12II 1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		12.9	m	12.900	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.900</b>
<b>1.4.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
137	KNR-W d.1.4. 4-01 2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  2.64*1	m  m	  2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
138	KNR-W d.1.4. 4-01 2 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNR-W d.1.4. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <ściany>41.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.400</b>
141	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>11.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
142	KNR-W d.1.4. 2-02 2 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	KNR-W d.1.4. 2-02 2 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami  0.7*2.0*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
144	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.140+poz.141	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.040</b>
145	NNRNKB d.1.4. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.400</b>
146	NNRNKB d.1.4. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.141	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
147	KNR-W d.1.4. 4-01 2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm <tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.9)*1	m  m	  5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
148	KNR-W d.1.4. 4-01 2 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm  <uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>3.0*1	m  m	  3.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
149	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.145	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.400</b>
150	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.146	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
151	KNR-W d.1.4. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa dł 2,64 m  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152	KNR-W d.1.4. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg i okien folią  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>1.4.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
153	KNR-W d.1.4. 2-02 3 1030-03 analogia +kalkulacja własna	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrz  (1.18+1.3+1.43+2.0)*3.0+(1.29+1.66)*1.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.152</b>
<b>1.5</b>		<b>POMIESZCZENIE 037</b>			
<b>1.5.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
154	KNR-W d.1.5. 4-01 1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  13.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
155	KNR AT- d.1.5. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz. 154	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
156	NNRNKB d.1.5. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
157	KNR-W d.1.5. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.154*0.03 poz.155*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.412 0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.687</b>
158	KNR-W d.1.5. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.157	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.687</b>
159	d.1.5. kalk. 1 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.158	m <sup>3</sup>	0.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.687</b>
160	KNR 0- d.1.5. 12II 1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.154	m <sup>2</sup>	13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
161	KNR 0- d.1.5. 12II 1 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.160	m <sup>2</sup>	13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
162	KNR 0- d.1.5. 12II 1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		13.9	m	13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
163	KNR 0- d.1.5. 12II 1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.162	m	13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
<b>1.5.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
164	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.65*1	m	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
165	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
166	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.165*0.03	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
167	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.166	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
168	d.1.5. kalk. 2 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.167	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
169	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
170	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<ściany>44.7	m <sup>2</sup>	44.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.700</b>
171	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<sufity>13.74	m <sup>2</sup>	13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	KNR-W d.1.5. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
173	KNR-W d.1.5. 2-02 2 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
174	KNR-W d.1.5. 2-02 2 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.00 *1	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
175	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.170+poz.171	m <sup>2</sup>	58.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.440</b>
176	NNRNKB d.1.5. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.170	m <sup>2</sup>	44.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.700</b>
177	NNRNKB d.1.5. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.171	m <sup>2</sup>	13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
178	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.9)*1	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
179	KNR-W d.1.5. 4-01 2 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>3.0*1	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
180	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz	m <sup>2</sup>		
		poz.176	m <sup>2</sup>	44.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.700</b>
181	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	13.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.740</b>
182	KNR-W d.1.5. 2-02 2 1218-04	Parapety z tworzywa dł 2,65 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
183	KNR-W d.1.5. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.5.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
184 d.1.5. 3	KNR-W 2-02 1030-03 analogia +kalkula- cja włas- na	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrza  2.6*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
<b>1.6</b>		<b>POMIESZCZENIE 036</b>			
<b>1.6.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
185 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  3.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
186 d.1.6. 1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.185	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
187 d.1.6. 1	NNRNKB 202 11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.186	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
188 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  poz.185*0.03 poz.186*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.092 0.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.153</b>
189 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.188	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.153</b>
190 d.1.6. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.189	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.153</b>
191 d.1.6. 1	KNR 0- 12II 11118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  poz.185	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
192 d.1.6. 1	KNR 0- 12II 11118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.191	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
193 d.1.6. 1	KNR 0- 12II 11120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  6.05	m  m	  6.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.050</b>
194 d.1.6. 1	KNR 0- 12II 11120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  poz.193	m  m	  6.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.050</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.6.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
195	KNR-W	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami	szt.		
d.1.6.	4-01				
2	0353-07				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
196	KNR-W	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	4-01	podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
2	1202-09				
		<ściany>21.06	m <sup>2</sup>	21.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.060</b>
197	KNR-W	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	4-01	podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
2	1202-09				
		<sufity>3.06	m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
198	KNR-W	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)	szt.		
d.1.6.	2-02				
2	1025-02				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNR-W	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	2-02	z ościeżnicami			
2	1020-01				
	analogia				
		0.7*2.00 *1	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
200	KNR-W	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana	szt.		
d.1.6.	2-17				
2	0137-01				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
201	KNR-W	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	4-01	rych tynków z poszpachlowaniem nierówności			
2	1204-08				
		poz.196+poz.197	m <sup>2</sup>	24.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.120</b>
202	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	202	pionowe			
2	1134-02				
		poz.196	m <sup>2</sup>	21.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.060</b>
203	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	202	poziome			
2	1134-01				
		poz.197	m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
204	KNR-W	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-	m		
d.1.6.	4-01	wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer.			
2	0708-03	do 40 cm			
		<tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.9)*1	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
205	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	4-01	nętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa -			
2	1204-02	kolorystyka wg projektu wnętrz			
	analogia				
		poz.202	m <sup>2</sup>	21.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.060</b>
206	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m <sup>2</sup>		
d.1.6.	4-01	nętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa			
2	1204-01	- kolorystyka wg projektu wnętrz			
	analogia				
		poz.203	m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.6.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
207 d.1.6. 3	KNR-W 2-02 1030-03 analogia +kalkula- cja włas- na	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrza  1.63*3.0+1.88*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.530</b>
<b>1.7</b>		<b>POMIESZCZENIE 038-przedsiónek magazynów</b>			
<b>1.7.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
208 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2.71*1.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
209 d.1.7. 1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.208	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
210 d.1.7. 1	NNRNKB 202 11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.209	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
211 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.208*0.03 poz.209*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.132 0.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
212 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.211	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
213 d.1.7. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.212	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
214 d.1.7. 1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża  poz.208	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
215 d.1.7. 1	KNR 0- 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.214	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
216 d.1.7. 1	KNR 0- 12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  6.05	m  m	  6.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.050</b>
217 d.1.7. 1	KNR 0- 12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  poz.216	m  m	  6.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.050</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.7.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
218	KNR-W d.1.7. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <ściany>(2.71*2+1.62*2)*3.02-0.8*2.0*5-poz.220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.833	  <b>8.833</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.833</b>
219	KNR-W d.1.7. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>2.71*1.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	  <b>4.390</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
220	KNR-W d.1.7. 4-01 2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (2.71*2+1.62*2-0.8*5)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.320	  <b>9.320</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.320</b>
221	KNR-W d.1.7. 4-01 2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.220*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.280	  <b>0.280</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
222	KNR-W d.1.7. 4-01 2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.221	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.280	  <b>0.280</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
223	d.1.7. kalk. 2 własna	Opłata za wysypisko  poz.221	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.280	  <b>0.280</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
224	KNR-W d.1.7. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
225	KNR-W d.1.7. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.218+poz.219+poz.220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.543	  <b>22.543</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>22.543</b>
226	NNRNKB d.1.7. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.218	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.833	  <b>8.833</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.833</b>
227	NNRNKB d.1.7. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.219	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	  <b>4.390</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
228	KNR-W d.1.7. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.225	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.543	  <b>22.543</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>22.543</b>
229	KNR-W d.1.7. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.390	  <b>4.390</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
<b>1.7.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230	kalk. 3 własna	Stół 130x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>POMIESZCZENIE 038</b>			
<b>1.8.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
231	KNR-W d.1.8. 4-01 1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		12.55	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
232	KNR AT- d.1.8. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebra- nych posadzkach	m <sup>2</sup>		
		poz.231	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
233	NNRNKB d.1.8. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.232	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
234	KNR-W d.1.8. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.231*0.03	m <sup>3</sup>	0.377	
		poz.232*0.02	m <sup>3</sup>	0.251	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.628</b>
235	KNR-W d.1.8. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		poz.234	m <sup>3</sup>	0.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.628</b>
236	kalk. 1 własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.235	m <sup>3</sup>	0.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.628</b>
237	KNR 0- d.1.8. 12II 1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.231	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
238	KNR 0- d.1.8. 12II 1 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.237	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
239	KNR 0- d.1.8. 12II 1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		14.89	m	14.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.890</b>
240	KNR 0- d.1.8. 12II 1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.239	m	14.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.890</b>
<b>1.8.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
241	KNR-W d.1.8. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<ściany>21.06	m <sup>2</sup>	21.060	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.060</b>
242	KNR-W d.1.8. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>12.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
243	KNR-W d.1.8. 4-01 2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
244	KNR-W d.1.8. 4-01 2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.243*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
245	KNR-W d.1.8. 4-01 2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.244	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
246	d.1.8. kalk. 2 własna	Oplata za wysypisko  poz.245	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
247	KNR-W d.1.8. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności  56.8+12.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.350</b>
248	NNRNKB d.1.8. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  56.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.800</b>
249	NNRNKB d.1.8. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
250	KNR-W d.1.8. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.248	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.800</b>
251	KNR-W d.1.8. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.249	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
<b>1.8.3</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
252	KNR-W d.1.8. 4-02 3 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
253	KNR-W d.1.8. 4-02 3 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254	KNR-W d.1.8. 4-02 3 0111-03	Wymiana i dopasowanie podejścia dopływowego do hydrantu - połączenie sztywne o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
255	KNR-W d.1.8. 2-15 3 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne DN25	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.9</b>		<b>POMIESZCZENIE 040</b>			
<b>1.9.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
256	KNR-W d.1.9. 4-01 1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
257	KNR AT- d.1.9. 17 0110- 1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach	m <sup>2</sup>		
		poz.256	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
258	NNRNKB d.1.9. 202 1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.257	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
259	KNR-W d.1.9. 4-01 1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.256*0.03	m <sup>3</sup>	0.086	
		poz.257*0.02	m <sup>3</sup>	0.057	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.143</b>
260	KNR-W d.1.9. 4-01 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4			
		poz.259	m <sup>3</sup>	0.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.143</b>
261	d.1.9. kalk. 1 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.260	m <sup>3</sup>	0.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.143</b>
262	KNR 0- d.1.9. 12II 1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.256	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
263	KNR 0- d.1.9. 12II 1 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.262	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
264	KNR 0- d.1.9. 12II 1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		5.98	m	5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>
265	KNR 0- d.1.9. 12II 1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.264	m	5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.9.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
266	KNR-W d.1.9. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <ściany>20.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.280</b>
267	KNR-W d.1.9. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>2.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
268	KNR-W d.1.9. 2-17 2 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - wymiana  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269	KNR-W d.1.9. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  20.28+2.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.130</b>
270	NNRNKB d.1.9. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  20.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.280</b>
271	NNRNKB d.1.9. 202 2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.267	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
272	KNR-W d.1.9. 4-01 2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.270	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.280</b>
273	KNR-W d.1.9. 4-01 2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.271	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
<b>1.10</b>		<b>POMIESZCZENIA 025, 0,25a, 026</b>			
<b>1.10.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
274	KNR-W d.1.10 4-01 .1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  6.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
275	KNR AT- d.1.10 17 0110- .1 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.274	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
276	NNRNKB d.1.10 202 .1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.275	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
277	KNR-W d.1.10 4-01 .1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.274*0.03	m <sup>3</sup>	0.202	
		poz.275*0.02	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.337</b>
278	KNR-W d.1.10 .1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.277	m <sup>3</sup>		
	4-01 0109-12		m <sup>3</sup>	0.337	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.337</b>
279	d.1.10 .1	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
	kalk. własna	poz.278	m <sup>3</sup>	0.337	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.337</b>
280	KNR 0- d.1.10 .1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża poz.276	m <sup>2</sup>		
	12II 1118-01		m <sup>2</sup>	6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
281	KNR 0- d.1.10 .1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą poz.280	m <sup>2</sup>		
	12II 1118-10		m <sup>2</sup>	6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
282	KNR 0- d.1.10 .1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.2	m		
	12II 1120-01		m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
283	KNR 0- d.1.10 .1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.282	m		
	12II 1120-02		m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>1.10.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
284	KNR-W d.1.10 .2	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami 3	szt.		
	4-01 0353-07		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
285	KNR-W d.1.10 .2	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 3	szt.		
	2-17 0137-01		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
286	KNR-W d.1.10 .2	Rozebranie okładziny ściennej 16	m <sup>2</sup>		
	4-01 0820-08		m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
287	KNR-W d.1.10 .2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km poz.286*0.03	m <sup>3</sup>		
	4-01 0109-11		m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
288	KNR-W d.1.10 .2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.287	m <sup>3</sup>		
	4-01 0109-12		m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
289	d.1.10 .2	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
	kalk. własna	poz.288	m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290	KNR-W d.1.10 .2	4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <ściany>15.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
291	KNR-W d.1.10 .2	4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>6.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
292	KNR-W d.1.10 .2	4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.290+poz.291	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.740</b>
293	NNRNKB d.1.10 .2	202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.290+21.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.880</b>
294	NNRNKB d.1.10 .2	202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.291	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
295	KNR-W d.1.10 .2	4-01 0708-03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm <tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.8)*3	m  m	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
296	KNR-W d.1.10 .2	4-01 1204-02 analogia Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.290	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
297	KNR-W d.1.10 .2	4-01 1204-01 analogia Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.291	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.740</b>
298	KNR-W d.1.10 .2	2-02 1025-02 analogia Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
299	KNR-W d.1.10 .2	2-02 1020-01 analogia Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami  0.7*2.0 *3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
300	KNR 0- d.1.10 .2	12II 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  21.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.880</b>
301	KNR 0- d.1.10 .2	12II 0829-10 z.sz. 5.3.a Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą  21.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.880	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.880</b>
302 d.1.10 .2	KNR 0- 14 2011- 09 analogia	Obudowa stelaża wc płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych  0.82*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.230</b>
<b>1.10.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
303 d.1.10 .3	KNR-W 2-02 1030-03 analogia +kalkula- cja włas- na	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej z płyty meblowej białej lakierowanej - wg projektu aranżacji wnętrz  1.39*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.170</b>
<b>1.10.4</b>		<b>Instalacja wod-kan z wyposażeniem</b>			
304 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
305 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
306 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
307 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
308 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
309 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0212-06 analogia	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc.  m msc.	   2.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
310 d.1.10 .4	KNR-W 4-02 0212-08 analogia	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.  m msc.	   1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
311 d.1.10 .4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  6	m  m	  6.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
312	KNR-W d.1.10 .4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
313	KNR-W d.1.10 .4 0516-02	Demontaż i montaż powrotny grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
314	KNR-W d.1.10 .4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociągu o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1	m	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
315	KNR 0- d.1.10 .4 0129-14	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
316	KNR-W d.1.10 .4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
317	KNR-W d.1.10 .4 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
318	KNR-W d.1.10 .4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
319	KNR 0- d.1.10 .4 0125-07 analogia	Drzwi do natrysku stałe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem 80x80 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
320	KNR 0- d.1.10 .4 0111-02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
321	KNR 2- d.1.10 .4 BERIT 0105-02	Przyciski do słupek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
322	KNR 2- d.1.10 .4 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.1.10 .4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
324 d.1.10 .4	KNR-W 2-15 0137-09 analogia	Panel prysznicowy z baterią  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
325 d.1.10 .4	KNR 7- 28 0209- 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem  10	m  m	  10.000	  <b>RAZEM</b> <b>10.000</b>
326 d.1.10 .4	KNR 7- 28 0203- 02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. wraz z amurowaniem i otynkowaniem  2	otw.  otw.	  2.000	  <b>RAZEM</b> <b>2.000</b>
<b>1.11</b>		<b>POMIESZCZENIE 027</b>			
<b>1.11.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
327 d.1.11 .1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych  6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>RAZEM</b> <b>6.400</b>
328 d.1.11 .1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.327	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>RAZEM</b> <b>6.400</b>
329 d.1.11 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.328	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>RAZEM</b> <b>6.400</b>
330 d.1.11 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.327*0.03 poz.328*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.192 0.128	  <b>RAZEM</b> <b>0.320</b>
331 d.1.11 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.330	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	  <b>RAZEM</b> <b>0.320</b>
332 d.1.11 .1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.331	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	  <b>RAZEM</b> <b>0.320</b>
333 d.1.11 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża  poz.329	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>RAZEM</b> <b>6.400</b>
334 d.1.11 .1	KNR 0- 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.333	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>RAZEM</b> <b>6.400</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
335	KNR 0- 12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.11 .1		10.22	m	10.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.220</b>
336	KNR 0- 12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.11 .1		poz.335	m	10.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.220</b>
<b>1.11.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
337	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami	szt.		
d.1.11 .2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
338	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych	szt.		
d.1.11 .2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
339	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.11 .2		1.46	m	1.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.460</b>
340	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.11 .2		<ściany>30.66	m <sup>2</sup>	30.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.660</b>
341	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.11 .2		<sufity>6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
342	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.11 .2		poz.340+poz.341	m <sup>2</sup>	37.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.060</b>
343	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.11 .2		poz.340	m <sup>2</sup>	30.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.660</b>
344	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.11 .2		poz.341	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
345	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.1.11 .2		<tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.7)*1	m	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
346	KNR-W 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.1.11 .2		<uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
347 d.1.11 .2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.340	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.660</b>
348 d.1.11 .2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.341	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
349 d.1.11 .2	KNR-W 2-02 1218-04	Parapety z tworzywa  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
350 d.1.11 .2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
351 d.1.11 .2	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami  0.6*2.0 *1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>1.12</b>		<b>POMIESZCZENIE 021</b>			
<b>1.12.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
352 d.1.12 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  13.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
353 d.1.12 .1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.352	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
354 d.1.12 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.353	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
355 d.1.12 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.352*0.03 poz.353*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.406 0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.676</b>
356 d.1.12 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.355	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.676</b>
357 d.1.12 .1	kalk. własna	Oplata za wysypisko  poz.356	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.676</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358	KNR 0- d.1.12 .1 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  poz.354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
359	KNR 0- d.1.12 .1 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
<b>1.12.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
360	KNR-W d.1.12 .2 4-01 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
361	KNR-W d.1.12 .2 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
362	KNR-W d.1.12 .2 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.46	m  m	  1.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.460</b>
363	KNR-W d.1.12 .2 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <ściany>29.92+15.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
364	KNR-W d.1.12 .2 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <sufity>13.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
365	KNR-W d.1.12 .2 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.363+poz.364-29.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.520</b>
366	NNRNKB d.1.12 .2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.363	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
367	NNRNKB d.1.12 .2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.364	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
368	KNR-W d.1.12 .2 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm  <tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.7)*1	m  m	  4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
369	KNR-W d.1.12 .2 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm  <uzupełnienie tynków przy wymianie parapetów>1.5	m  m	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
370 d.1.12 .2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  15.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
371 d.1.12 .2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.364	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
372 d.1.12 .2	KNR-W 2-02 1218-04	Parapety z tworzywa  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
373 d.1.12 .2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
374 d.1.12 .2	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami  0.6*2.0 *1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
375 d.1.12 .2	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  29.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.920</b>
376 d.1.12 .2	KNR 0- 12II 0829-10 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą  29.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.920</b>
<b>1.12.3</b>		<b>Instalacja wod-kan z wyposażeniem</b>			
377 d.1.12 .3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
378 d.1.12 .3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
379 d.1.12 .3	KNR-W 4-02 0212-06 analogia	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2 2	msc.  m msc.	   2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
380 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  2	m  m	  2.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
381 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m 6	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
382 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)  Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m 1 6	6.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
383 d.1.12 .3	KNR 0- 35 0129- 14	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m 6	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
384 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt. 2	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
385 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl. 2	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
386 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl. 2	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
387 d.1.12 .3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt. 2	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
388 d.1.12 .3	KNR 7- 28 0209- 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem	m 2	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.13</b>		<b>POMIESZCZENIE 020</b>			
<b>1.13.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
389 d.1.13 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup> 8.55	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
390 d.1.13 .1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach	m <sup>2</sup> poz.389	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
391 d.1.13 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup> poz.390	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
392 d.1.13 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.389*0.03 poz.390*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.257 0.171	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
393 d.1.13 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.392	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
394 d.1.13 .1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.393	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
395 d.1.13 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża  poz.391	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
396 d.1.13 .1	KNR 0- 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
<b>1.13.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
397 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
398 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.397*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
399 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufity>8.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
400 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności  20.76+poz.399	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.310</b>
401 d.1.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  20.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.760</b>
402 d.1.13 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.399	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
403 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  30.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.660</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
404 d.1.13 .2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz  poz.399	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
<b>1.14</b>		<b>POMIESZCZENIE 019</b>			
<b>1.14.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
405 d.1.14 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  44.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
406 d.1.14 .1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.405	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
407 d.1.14 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.406	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
408 d.1.14 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.405*0.03 poz.406*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.334 0.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.223</b>
409 d.1.14 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.408	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.223</b>
410 d.1.14 .1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.409	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.223</b>
411 d.1.14 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  poz.407	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
412 d.1.14 .1	KNR 0- 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.411	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
<b>1.14.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
413 d.1.14 .2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
414 d.1.14 .2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.413*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
415 d.1.14 .2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.414	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
416	kalk. .2 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.14		poz.415	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
417	KNR-W d.1.14 4-01 .2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany>20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
418	KNR-W d.1.14 4-01 .2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity>44.47	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
419	KNR-W d.1.14 4-01 .2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.417+poz.418	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.470</b>
420	NNRNKB d.1.14 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.417+54.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.820</b>
421	NNRNKB d.1.14 202 .2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.418	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.470</b>
422	KNR-W d.1.14 4-01 .2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz poz.417	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
423	KNR-W d.1.14 4-01 .2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
424	KNR 0- d.1.14 12II .2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 54.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.820</b>
425	KNR 0- d.1.14 12II .2 0829-10 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą 54.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.820</b>
<b>1.15</b>		<b>POMIESZCZENIE 023</b>			
<b>1.15.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
426	KNR-W d.1.15 4-01 .1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
427	KNR AT- d.1.15 .1 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.426	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
428	NNRNKB d.1.15 .1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.427	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
429	KNR-W d.1.15 .1 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km  poz.426*0.03 poz.427*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.083 0.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.138</b>
430	KNR-W d.1.15 .1 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.429	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.138</b>
431	d.1.15 .1 kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.430	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.138</b>
432	KNR 0- d.1.15 .1 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża  poz.426	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
433	KNR 0- d.1.15 .1 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.432	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
434	KNR 0- d.1.15 .1 12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  6.5	m  m	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
435	KNR 0- d.1.15 .1 12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  poz.434	m  m	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
<b>1.15.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
436	KNR-W d.1.15 .2 4-01 0353-07	Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
437	KNR-W d.1.15 .2 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <ściany>20.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.760</b>
438	KNR-W d.1.15 .2 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <sufity>2.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439 d.1.15 .2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych (ościeżnice w cenie drzwi)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
440 d.1.15 .2	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z płyty MDF z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.00 *1	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
441 d.1.15 .2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.437+poz.438	m <sup>2</sup>	23.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.530</b>
442 d.1.15 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.437	m <sup>2</sup>	20.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.760</b>
443 d.1.15 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.438	m <sup>2</sup>	2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
444 d.1.15 .2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		<tynki na ościeżach wymienianych drzwi>(2.1*2+0.9)*1	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
445 d.1.15 .2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz	m <sup>2</sup>		
		poz.442	m <sup>2</sup>	20.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.760</b>
446 d.1.15 .2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz	m <sup>2</sup>		
		poz.443	m <sup>2</sup>	2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
<b>1.16</b>		<b>POMIESZCZENIA W PIWNICY POD STOŁÓWKĄ I KLATKĄ SCHODOWĄ</b>			
<b>1.16.1</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
447 d.1.16 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		231.5	m <sup>2</sup>	231.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.500</b>
448 d.1.16 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		62	m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
449 d.1.16 .1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.447	m <sup>2</sup>	231.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.500</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450 d.1.16 .1	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.448	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>1.17</b>		<b>POMIESZCZENIA 28, 29, 30, 33, 34, 35</b>			
<b>1.17.1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
451 d.1.17 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  8.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
452 d.1.17 .1	KNR AT- 17 0110- 05 analogia	Oczyszczenie, przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni po rozebranych posadzkach  poz.451	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
453 d.1.17 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.452	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
454 d.1.17 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.451*0.03 poz.452*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.255 0.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.425</b>
455 d.1.17 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.454	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.425</b>
456 d.1.17 .1	kalk. własna	Opłata za wysypisko  poz.455	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.425</b>
457 d.1.17 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża  poz.453	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
458 d.1.17 .1	KNR 0- 12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 65x65 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.457	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
459 d.1.17 .1	KNR-W 4-01 0816-04	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów  138.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.850</b>
460 d.1.17 .1	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie podłóg  138.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.850</b>
<b>1.17.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
461 d.1.17 .2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		41	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
462	KNR-W d.1.17 .2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km poz.461*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.230</b>
463	KNR-W d.1.17 .2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.462	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.230</b>
464	KNR-W d.1.17 .2	Oplata za wysypisko kalk. własna poz.463	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.230</b>
465	KNR-W d.1.17 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <ściany>192	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
466	KNR-W d.1.17 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <sufity>147.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.780</b>
467	KNR-W d.1.17 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.465+poz.466	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  339.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.780</b>
468	NNRNKB d.1.17 .2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.465+41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  233.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.000</b>
469	NNRNKB d.1.17 .2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.466	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.780</b>
470	KNR-W d.1.17 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz poz.465	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
471	KNR-W d.1.17 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów - farba wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa - kolorystyka wg projektu wnętrz poz.466	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.780</b>
472	KNR 0- d.1.17 .2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
473	KNR 0- d.1.17 .2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwy- kłą 41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT INSTALACJI SANITARNYCH DLA KUCHNI</b>			
<b>2.1</b>		<b>Instalacja kanalizacyjna (podposadzkowa)</b>			
474	KNR 7- d.2.1 28 0209- 11 analogia	Wykucie bruzd w podłożu betonowym wraz z odtworzeniem	m		
		30.0	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
475	KNR-W d.2.1 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
		15*0.5*0.6	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
476	KNR-W d.2.1 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm	m <sup>3</sup>		
		15*0.5*0.15	m <sup>3</sup>	1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
477	KNR-W d.2.1 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm SN8 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		17.0	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
478	KNR-W d.2.1 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
479	KNR-W d.2.1 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		poz.475-poz.476	m <sup>3</sup>	3.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.375</b>
480	KNR-W d.2.1 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		poz.476	m <sup>3</sup>	1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
481	KNR-W d.2.1 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.480	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
482	d.2.1 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.481	m <sup>3</sup>	1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
483	KNR-W d.2.1 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
484	KNR-W d.2.1 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		poz.486*2.0	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
485	KNR-W d.2.1 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
486 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		11	podej.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
487 d.2.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (uzupełnienie izolacji)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
488 d.2.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
489 d.2.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
490 d.2.1	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
491 d.2.1	KNR 7- 28 0207- 14	Przebicie otworów w stropach żelbetonowych dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
		2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
492 d.2.1	KNR 7- 28 0206- 05	Przebicie otworów w ścianach betonowych o grubości do 40 cm	otw.		
		2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
493 d.2.1	KNR 7- 28 0204- 04	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm	otw.		
		6	otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
494 d.2.1	S-219 1400-08	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 160 mm	m		
		6*0.5	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
495 d.2.1	KNR 7- 28 0209- 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
496 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.474*0.5*0.15	m <sup>3</sup>	2.250	
		poz.495*0.1*0.1	m <sup>3</sup>	0.200	
		poz.491*0.2*0.2*0.4	m <sup>3</sup>	0.032	
		poz.492*0.2*0.2*0.4	m <sup>3</sup>	0.032	
		poz.493*0.2*0.2*0.2	m <sup>3</sup>	0.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.562</b>
497 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.496	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.562</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
498	d.2.1 kalk. własna	Oplata za wysypisko  poz.497	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.562</b>
499	d.2.1 kalk. własna	Roboty demontażowe instalacji kanalizacyjnej wraz z usunięciem zde- montowanych materiałów, demontaż i montaż powrotny urządzeń sa- nitarnych 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>	<b>4533220 0-5</b>	<b>Instalacja wodociągowa</b>			
500	d.2.2 KNR 0- 13 0127- 01	Rurociągi wielowarstwowe o śr. 20 mm  18.0	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
501	d.2.2 KNR 0- 13 0127- 01	Rurociągi wielowarstwowe o śr. 16 mm  30.0	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
502	d.2.2 KNR 0- 35 0129- 07	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 16 mm  poz.501	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
503	d.2.2 KNR 0- 35 0129- 09	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm  poz.500	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
504	d.2.2 KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych w budynkach niemieszkalnych (rurociągu o śr. do 63 mm)  Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1  poz.500+poz.501	m  prób.  m	    48.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
505	d.2.2 KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  poz.504	m  m	  48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
506	d.2.2 KNR-W 2-15 0128-01	Dezynfekcja instalacji wodociągowej  poz.505	m  m	  48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
507	d.2.2 KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
508	d.2.2 KNR-W 4-02 0108-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
509	d.2.2 KNR-W 2-15 0135-01	Zawory odcinające do urządzeń, baterii i płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm  poz.507	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
510 d.2.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne  3	szt.  szt.	  3.000	  <b>RAZEM 3.000</b>
511 d.2.2	KNR 7- 28 0209- 04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych  (poz.507)*1.5/2	m  m	  13.500	  <b>RAZEM 13.500</b>
512 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km  poz.511*0.1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.135	  <b>RAZEM 0.135</b>
513 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.512	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.135	  <b>RAZEM 0.135</b>
514 d.2.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu  poz.513	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.135	  <b>RAZEM 0.135</b>
515 d.2.2	kalk. własna	Roboty demontażowe instalacji wodociągowej wraz z usunięciem zdemontowanych materiałów, demontaż i montaż powrotny urządzeń sanitarnych 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>RAZEM 1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Instalacja wentylacyjna</b>			
516 d.2.3	KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.3. 9902	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - obiekty modernizowane  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM 1.000</b>
517 d.2.3	KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.3. 9902	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm - obiekty modernizowane  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM 1.000</b>
518 d.2.3	KNR-W 2-15 0517-02 analogia	Uruchomienie instalacji wentylacyjnej  1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>RAZEM 1.000</b>
519 d.2.3	KNR-W 2-17 0204-04 z.o.3.3. 9902 analogia	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu o średnicy otworu ssą- cego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 75 kg) - obiekty modernizowane <i>Wentylator wywiewny śr. 315 mm, wydajność 4200 m3/h</i>  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM 1.000</b>
520 d.2.3	KNR 2- 17 0123- 04 z.o.3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 450 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych  1.476 <m2/m>*35.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.660	  <b>RAZEM 51.660</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51.660</b>
521 d.2.3	KNR 2- 17 0123- 03 z.o.3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych  0.999 <m2/m>*20.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
522 d.2.3	KNR 2- 17 0123- 02 z.o.3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych  <śr. 160 mm>0.518 <m2/m>*5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
523 d.2.3	KNR 2- 17 0123- 01 z.o.3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych  <śr. 100 mm>0.32 <m2/m>*5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
524 d.2.3	KNR 9- 16 0109- 03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową- udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 500 mm 1.796 <m2/m>*35	m <sup>2</sup> izola- cji m <sup>2</sup> izola- cji	  62.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.860</b>
525 d.2.3	KNR 9- 16 0109- 02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm 1.238 <m2/m>*5.0	m <sup>2</sup> izola- cji m <sup>2</sup> izola- cji	  6.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.190</b>
526 d.2.3	KNR 9- 16 0109- 01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm 0.719 <m2/m>*5.0  0.6 <m2/m>*5.0	m <sup>2</sup> izola- cji m <sup>2</sup> izola- cji m <sup>2</sup> izola- cji	  3.595  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.595</b>
527 d.2.3	KNR-W 2-17 0139-02	Anemostaty wywiewne  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
528 d.2.3	KNR-W 2-17 0139-02	Anemostaty nawiewne  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
529 d.2.3	KNR-W 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9902	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
530 d.2.3	KNR-W 2-17 0131-04 z.o.3.3. 9902	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 400 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
531 d.2.3	KNR BO- 12 0356- 05	Wykonanie niezbędnych robót budowlanych przy wykonaniu instalacji wentylacji (rozkucia, przebicia, bruzdy itp)	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
532 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
533 d.2.3	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.532	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
534 d.2.3	KNR-W 4-02 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
535 d.2.3	KNR-W 4-02 40213-01	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
536 d.2.3	KNR 4- 04 1107- 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		1	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
537 d.2.3	kalk. własna	Demontaż i montaż powrotny urządzeń wentylacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER</b>			
<b>3.1</b>		<b>Rozdzielnie</b>			
538 d.3.1	KNR-W 5-08 0405-08	Montaż rozdzielni TG w kuchni z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
539 d.3.1	KNR-W 5-08 0405-08	Montaż rozdzielni TG (mieszkanie parter) z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Linie zasilające, okablowanie i osprzęt instalacyjny</b>			
540 d.3.2	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV - YDY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
		<zasilanie gniazd 3-fazowych>5*50.0	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
541 d.3.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (YDY 3x1, 5 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<przyciski>37*15.0	m	555.000	
		<oprawy>204*15.0	m	3 060.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 615.000</b>
542	KNR-W d.3.2 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		<gniazda>93*20	m	1 860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860.000</b>
543	KNR-W d.3.2 5-08 0805-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2*5*2	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
544	KNR-W d.3.2 5-08 0805-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		100	szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
545	KNR-W d.3.2 5-08 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
		poz.543	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
546	KNR-W d.3.2 5-08 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		poz.544	szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
547	KNR-W d.3.2 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		130*10	m	1 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 300.000</b>
548	KNR-W d.3.2 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		200*10	m	2 000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000.000</b>
549	KNR-W d.3.2 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		3300	m	3 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 300.000</b>
550	KNR-W d.3.2 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
		1300*0.05*0.02	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
551	KNR-W d.3.2 4-03 1014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe	m <sup>3</sup>		
		2000*0.05*0.02	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
552	KNR-W d.3.2 5-08 0309-11	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych trójfazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
553	KNR-W d.3.2 4-03 1003-03	Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - śr. do 60 mm	otw.		
		250	otw.	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
554 d.3.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe  250	szt.  szt.	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
555 d.3.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2  34+1+2+6+4+2+1+2+2+1+9+1+2+6+8+12	szt.  szt.	  93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
556 d.3.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej  13+1+2+1+1+1+3+1+2+1+1+1+4+1+4	szt.  szt.	  37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
557 d.3.2	kalk. własna	Roboty demontażowe instalacji elektrycznych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Oświetlenie</b>			
558 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)  poz.559+poz.561+poz.562+poz.560	kpl.  kpl.	  204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
559 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych <i>Oprawa LED 40W</i>  34	kpl.  kpl.	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
560 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych <i>Oprawy oświetleniowe wg projektu aranżacji wnętrz</i>  24+16+24+2+2+1+2+5+1+5+1+3+3+43+1	kpl.  kpl.	  133.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.000</b>
561 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawy awaryjne  26	kpl.  kpl.	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
562 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawy kierunkowe awaryjne z piktogramem  11	kpl.  kpl.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>3.4</b>		<b>Pomiary</b>			
563 d.3.4	KNR-W 4-03 1202-01 analogia	Pomiar natężenia oświetlenia  10	po- miar.  po- miar.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
564 d.3.4	KNR-W 4-03 1202-01 analogia	Sprawdzenie oświetlenia awaryjnego  26+11	po- miar.  po- miar.	  37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
565 d.3.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
566 d.3.4	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	po- miar po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
567 d.3.4	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 3	po- miar po- miar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
568 d.3.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	po- miar po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
569 d.3.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 23	po- miar po- miar	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
570 d.3.4	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	po- miar  po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
571 d.3.4	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 23	po- miar  po- miar	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>